

CATÁLOGO DE PLANTAS INDUSTRIALES DE BLOQUES

Tecnología de Vibro-Compresión Hidráulica para producción en masa de bloques de concreto, adoquines viales pesados y ladrillos ecológicos Interlocking.

1. CATÁLOGO DE MODELOS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

MODELO DE PLANTA	PRODUCCIÓN / TURNO (8 HORAS)	FUERZA PRESIÓN	POTENCIA	GARANTÍA ESTRUCTURAL
QTJ4-40 (Semi-Automática)	3,500 - 4,800 bloques de 20cm	40 KN	18 kW	2 Años Garantía Chasis
QT4-15 (Línea Estándar PLC)	6,000 - 8,000 bloques de 20cm	70 KN	32 kW	2 Años Garantía Chasis
QT6-15 (Línea Pesada Industrial)	9,000 - 12,000 bloques / 900m ² adoquín	100 KN	45 kW	2 Años Garantía Chasis
QT10-15 (Macro Planta Robótica)	15,000 - 18,000 bloques de 20cm	120 KN	75 kW	2 Años Garantía Chasis

2. VARIEDAD DE PRODUCTOS FABRICABLES (MULTI-MOLDE)

BLOQUES Estructurales HUECOS Sismo- ESTÁNDARResistentes

- Bloque Estándar 20 (400x200x200mm)
- Bloque Estándar 15 (400x150x200mm)
- Tabique Divisorio 10 (400x100x200mm)
- Alta densidad y masa uniforme sin porosidad.

ADOQUINESTráfico VIALES (PAVERS) Pesado +45 MPa

- Adoquín Holandés (200x100x60/80mm)
- Adoquín Hexagonal (200x80mm)
- Adoquín Unidecor / Hueso (Zig-Zag)
- Resistencia extrema para puertos y calles.

BLOQUES Ahorro ECOLÓGICOS 80% en INTERLOCKING Mortero

- Sistema Macho-Hembra estilo Lego
- Medidas 300x150x100mm / 250x125x100mm
- Ensamblaje rápido sin pegante de mampostería.

BORDILLOS Contención VIALES & Urbana CANALES

- Bordillos pesados de retención hasta 1m
- Canales de aguas pluviales urbanas

- Matrices reforzadas anti-desgaste.

3. EQUIPAMIENTO INCLUIDO DE SERIE (SOLUCIÓN LLAVE EN MANO)

COMPONENTE 01

Máquina Host Vibratoria

Chasis de acero estructural electro-soldado con mesa de vibración síncrona de 4500 RPM.

COMPONENTE 02

Mezcladora Obligatoria JS500

Mezcladora de doble eje horizontal con placas internas de aleación anti-desgaste.

COMPONENTE 03

Panel PLC Siemens HMI

Pantalla táctil a color para monitoreo automático de presiones y tiempos de ciclo.

COMPONENTE 04

Cinta Transportadora 8m

Banda vulcanizada con rodillos blindados para la elevación continua de mezcla seca.

COMPONENTE 05

Apilador Stacker Paletas

Eleva y agrupa automáticamente 3 a 5 paletas de bloques frescos producidos.

COMPONENTE 06

Kit Manganese + Carritos

1 Molde a elección (+120k ciclos), 2 carritos de transporte manual y kit de repuestos.

4. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ON-SITE E INSTALACIÓN

Fase 1: Planos CAD de Cimentación

Entrega previa de planos técnicos para la losa de hormigón armado de 15-20cm y acometida trifásica.

Fase 2: Instalación y Anclaje por Ingenieros

Nuestros ingenieros mecánicos se trasladan a tu terreno para supervisar el montaje y calibración.

Fase 3: Capacitación Operativa a tu Personal

Entrenamiento práctico en sitio para tus operarios en mezcla seca y manejo del tablero PLC Siemens.

Fase 4: Tele-Diagnóstico Remoto 24/7

Módem IP integrado en el PLC para monitoreo y asistencia técnica en tiempo real desde central.

SOLICITA TU COTIZACIÓN FORMAL & PLANOS DE PLANTA

WhatsApp Comercial Directo: +593 96 904 3453 | Sitio Web Oficial: www.atomiccotizador.shop